

**Inwestor:**

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3  
w Rybniku  
ul. Energetyków 46  
44-200 Rybnik

## **PRZEDMIAR ROBÓT**

**Adres budowy:** ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik

**Nazwa zadania:**

**Roboty ogólnobudowlane w Pawilonie Diagnostyczno – Zabiegowym Nr3  
oraz Pawilonie Łóżkowym Nr5 - SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku.**

**Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej – pakiet 2.**

**Rodzaj robót: Roboty ogólnobudowlane**

**CPV 45453000-7, 45330000-9**

Rybnik, kwiecień 2016 r.

# Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
-----	-----------------------	------------	----------------	-------

## 1. Roboty malarskie i towarzyszące na Oddziale Chirurgii Ogólnej w Pawilonie Łózkowym Nr 5, poziom P2

1	2	3	4	5
1	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-011204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi specjalistycznymi, zmywalnymi (I klasa odporności na szorowanie na mokro PN-EN 13300) starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	1 461,12
2	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-011204-08-050	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)-szpachlówka dyspersyjna drobnoziarnista, krotność x 2	m2	975,36
3	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-011204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi specjalistycznymi, zmywalnymi (I klasa odporności na szorowanie na mokro PN-EN 13300), starych tynków wewnętrznych ścian	m2	5 041,92
4	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-011209-10-050	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej	m2	406,72
5	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-0111212-19-050	Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania	m2	238,08
6	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-0111212-28-040	Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania	m	139,20
7	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-01W1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	1 461,12

**ZAŁĄCZNIK 1.C.2**

1	2	3	4	5
8	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-020829-01-050	Licowanie ścian płytkami na klej.Przygotowanie podłoża	m2	35,00
9	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-020829-04-050	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x15 cm,na klej metodą zwykłą	m2	35,00
10	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-0110819-01-020	Wymiana lub uzupełnienie pierwszej płytki glazurowanej okładzinowej ściennej 15x15 cm	szt	32,00
11	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-0110819-02-020	Wymiana lub uzupełnienie każdej następnej płytki glazurowanej okładzinowej ściennej 15x15 cm	szt	32,00
12	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-021514-02-050	Tapetowanie ścian, okładziną ścienną z włókna.	m2	45,00
13	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010818-05-050	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	42,00
14	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010212-01-060	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3	3,90
15	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010108-18-060	Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji gruzobetonowych i żużlobetonowych naodległość do 1 km	m3	3,90
16	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010108-20-060	Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km, bez względu na rodzajkonstrukcji, krotność x 9	m3	3,90
17	<b>wg nakładów rzeczowych</b> kalk.własna	Utylizacja gruzu	m3	3,90

**ZAŁĄCZNIK 1.C.2**

1	2	3	4	5
18	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010804-03-123	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni w jednym miejscu do 1,0 m2	miejsce	13,00
19	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2 0211102-03-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej. Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2	13,00
20	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-011204-08-050	Przygotowanie powierzchni posadzekz poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)	m2	13,00
21	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-021112-03-050	Posadzki z wykładziny z tworzywa sztucznego	m2	13,00
22	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-021112-03-050	Cokoliki z wykładziny z tworzywa sztucznego	m2	16,00
23	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-021113-06-040	Przyklejenie cokolika profilującego - listwy montażowej z pomocą kleju	m	48,48
24	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-021112-09-050	Zgrzewanie wykładzin rulonowych.	m2	29,00
25	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-021113-06-040	Odbojnice PCV na ściany szerokości 300mm z montażem .	m	63,00
26	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-021113-06-040	Narożniki ochronne PCV na naroże ścian 50mmx50mm z montażem.	m	48,00
27	<b>wg nakładów rzeczowych</b> kalk.własna	Żaluzja pionowa z pasów materiałowych z montażem.	m2	160,00

**ZAŁĄCZNIK 1.C.2**

1	2	3	4	5
28	<b>wg nakładów rzeczowych</b> kalkulacja własna-020	<i>Dostawa i montaż poręczy prysznicowej prostej 80 cm, kolor biały, powlekane PCV (dla osób niepełnosprawnych).</i>	<i>szt</i>	<i>10,00</i>
29	<b>wg nakładów rzeczowych</b> kalkulacja własna-020	<i>Dostawa i montaż poręczy prysznicowej kątovej typu L 50x80 cm kolor biały, powlekane PCV (dla osób niepełnosprawnych).</i>	<i>szt</i>	<i>10,00</i>
30	<b>wg nakładów rzeczowych</b> kalkulacja własna-020	<i>Wymiana uszczelnienia wokół brodzików i umywalek (silikon sanitarny).</i>	<i>m</i>	<i>42,50</i>
31	<b>wg nakładów rzeczowych</b> kalk.własna-090	<i>Roleta nadokienna wewnętrzna typu refleksol – zapewniająca ochronę termiczną oraz świetlną 1szt.</i>	<i>m2</i>	<i>4,29</i>