

Inwestor:

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3
w Rybniku
ul. Energetyków 46
44-200 Rybnik

PRZEDMIAR ROBÓT

Adres budowy: ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik

Nazwa zadania:

**Roboty ogólnobudowlane w Pawilonie Diagnostyczno – Zabiegowym Nr3
oraz Pawilonie Łóżkowym Nr5 - SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku.**

Oddział Wewnętrzny I – pakiet 3.

Rodzaj robót: Roboty ogólnobudowlane

CPV 45453000-7, 45330000-9

Rybnik, kwiecień 2016 r.

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
-----	-----------------------	------------	----------------	-------

**1. Roboty malarskie i towarzyszące na Oddziale Wewnętrznym I w Pawilonie
Łózkowym Nr 5, poziom P9**

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-01- 050	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi specjalistycznymi, zmywalnymi (I klasa odporności na szorowanie na mokro PN-EN 13300) starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	1 461,12
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-08- 050	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)-szpachlówka dyspersyjna drobnoziarnista, krotność x 2	m2	975,36
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-02- 050	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi specjalistycznymi, zmywalnymi (I klasa odporności na szorowanie na mokro PN-EN 13300), starych tynków wewnętrznych ścian	m2	5 041,92
4	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011209-10- 050	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej	m2	406,72
5	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011212-19- 050	Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania	m2	238,08
6	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011212-28- 040	Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania	m	139,20
7	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W1216- 01-050	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	1 461,12

ZAŁĄCZNIK 1.C.3

1	2	3	4	5
8	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020829-01-050	<i>Licowanie ścian płytkami na klej. Przygotowanie podłoża</i>	<i>m2</i>	32,00
9	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020829-04-050	<i>Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x15 cm, na klej metodą zwykłą</i>	<i>m2</i>	32,00
10	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110819-01-020	<i>Wymiana lub uzupełnienie pierwszej płytki glazurowanej okładzinowej ściennej 15x15 cm</i>	<i>szt</i>	32,00
11	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110819-02-020	<i>Wymiana lub uzupełnienie każdej następnej płytki glazurowanej okładzinowej ściennej 15x15 cm</i>	<i>szt</i>	32,00
12	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021514-02-050	<i>Tapetowanie ścian, okładziną ścienną z włókna.</i>	<i>m2</i>	45,00
13	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010818-05-050	<i>Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych</i>	<i>m2</i>	42,00
14	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010212-01-060	<i>Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm</i>	<i>m3</i>	3,90
15	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-18-060	<i>Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji gruzobetonowych i żużlobetonowych na odległość do 1 km</i>	<i>m3</i>	3,90
16	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-20-060	<i>Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji, krotność x 9</i>	<i>m3</i>	3,90
17	wg nakładów rzeczowych kalk.własna	<i>Utylizacja gruzu</i>	<i>m3</i>	3,90

ZAŁĄCZNIK 1.C.3

1	2	3	4	5
18	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010804-03-123	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni w jednym miejscu do 1,0 m2	miejsce	13,00
19	wg nakładów rzeczowych KNR 2 0211102-03-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej. Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2	13,00
20	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-08-050	Przygotowanie powierzchni posadzekz poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)	m2	13,00
21	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021112-03-050	Posadzki z wykładziny z tworzywa sztucznego	m2	13,00
22	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021112-03-050	Cokoliki z wykładziny z tworzywa sztucznego	m2	16,00
23	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021113-06-040	Przyklejenie cokolika profilującego - listwy montażowej z pomocą kleju	m	48,48
24	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021112-09-050	Zgrzewanie wykładzin rulonowych.	m2	29,00
25	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021113-06-040	Odbojnice PCV na ściany szerokości 300mm z montażem .	m	63,00
26	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021113-06-040	Narożniki ochronne PCV na naroże ścian 50mmx50mm z montażem.	m	48,00
27	wg nakładów rzeczowych kalk.własna	Żaluzja pionowa z pasów materiałowych z montażem.	m2	160,00

ZAŁĄCZNIK 1.C.3

1	2	3	4	5
28	wg nakładów rzeczowych kalklacja własna-020	<i>Dostawa i montaż poręczy prysznicowej prostej 80 cm, kolor biały, powlekane PCV- dla osób niepełnosprawnych.</i>	szt	14,00
29	wg nakładów rzeczowych kalklacja własna-020	<i>Dostawa i montaż poręczy prysznicowej kątowej typu L 50x80 cm kolor biały, powlekane PCV - dla osób niepełnosprawnych.</i>	szt	14,00
30	wg nakładów rzeczowych kalklacja własna-020	<i>Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych z regulacją oraz naprawą i wymianą uszkodzonych elementów.</i>	szt.	30,00
31	wg nakładów rzeczowych kalklacja własna-020	<i>Wymiana uszczelnienia wokół brodzików i umywalek (silikon sanitarny).</i>	m	42,50

2. Roboty budowlane związane z przebudowa punktu pielęgnarskiego na Oddziale Wewnętrznym I w Pawilonie Łóżkowym Nr 5, poziom P9

1	2	3	4	5
32	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010819-15-050	<i>Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek</i>	m2	44,14
33	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010701-02-050	<i>Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach</i>	m2	44,14
34	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110348-05-050	<i>Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowej</i>	m2	11,53
35	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020126-05-040	<i>Ułożenie nadproży prefabrykowanych.</i>	m	4,80

ZAŁĄCZNIK 1.C.3

1	2	3	4	5
36	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110313-07-020	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Obmurowanie końców belek jako oddzielna robota	szt	2,00
37	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-04-020	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	2,00
38	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110708-0101-040	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem-wap.z wapna suchogasz.na podłożu z cegieł,pustaków cer.,betonów,na ościeżach szerokości do 15 cm	m	10,00
39	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010711-03-050	Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.gasz/na ścianach płaskich,stupach prostokąt.na podłożu z cegły,pustakówceram.gazo-I pianobet.jedno miejsce-5m2	m2	44,14
40	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021514-02-050	Tapetowanie ścian,okładziną ścienną z włókna.	m2	44,14
41	wg nakładów rzeczowych (AW) kalk własna-040	Blat podawczy w punkcie lekarsko-pielęgniarskim z płyty meblowej szer.400mm (osadzony na istniejącej ściance działowej gr 150mm	m	2,50
42	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110354-04-020	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	2,00
43	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021015-0101-040	Ościeżnice drewniane zwykłe, fabrycznie wykończone z okleiną drewnopodobną. Ościeżnica wyposażona w uszczelkę.	m	10,00
44	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021017-02-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,wewnątrzlokalowe,jednodzielne pełne o wym 90x200 szt.10, fabrycznie wykończone. Kolor i wykończenie- jasna okleina drewnopodobna np: buk,dąb	m2	4,00

ZAŁĄCZNIK 1.C.3

1	2	3	4	5
45	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010818-05-050	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	8,60
46	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010811-07-050	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	8,60
47	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1130-02-050	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2	m2	17,20
48	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021118-09-050	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną	m2	17,20
49	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021120-04-040	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 30x30 - cokolik 15 cm z przecinaniem płytek.Przygotowanie podłoża	m	12,00
50	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021120-05-040	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 30x30 - cokolik 15 cm z przecinaniem płytek,układane na klej metodą zwykłą	m	12,00
51	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020829-01-050	Licowanie ścian płytkami na klej.Przygotowanie podłoża	m2	4,50
52	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020829-04-050	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x15 cm, na klej metodą zwykłą	m2	4,50