



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku  
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46  
[www.szpital.rybnik.pl](http://www.szpital.rybnik.pl) e-mail: [sekretariat@szpital.rybnik.pl](mailto:sekretariat@szpital.rybnik.pl)



Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701

TT-125/2-PN/19-2020

Rybnik, dnia 01.04.2020 r.

Do Wykonawców uczestniczących  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

### WYJASNIENIE - MODYFIKACJA 2

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

**Roboty ogólnobudowlane związane z wykonaniem pracowni do badań i zabiegów ablacji i krioablacji w Pawilonie Diagnostyczno – Zabiegowym Nr 3, seg. C, poz. P2- SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku**

(zamówienie nr **TT-125-PN/19-2020**)  
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień publicznych  
z dnia 17.03.2020 r., nr 523943-N-2020

**W związku z wniesionymi zapytaniem, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.**

**Pytanie 1:** „W udostępnionej dokumentacji projektowej nie ma projektu instalacji elektrycznej zasilania klimatyzatorów, jedynie w przedmiarze robót są ujęte roboty dotyczące instalacji elektrycznej, ale jak wiadomo przedmiar jest pomocniczy. Proszę o udostępnienie projektu instalacji elektrycznej zasilania klimatyzatorów. Jeśli Zamawiający nie jest w posiadaniu projektu instalacji elektrycznej zasilania klimatyzatorów proszę powiedzieć na jakiej podstawie należy wycenić wykonanie instalacji elektrycznej zasilania klimatyzatorów czy wskazana jest wizja lokalna?”

**Odpowiedź 1:** Roboty należy wycenić i wykonać na podstawie załączonych do postępowania przetargowego dokumentów oraz ewentualnie wizji lokalnej.

**Pytanie 2:** „Czy wykonanie instalacji elektrycznej zasilania klimatyzatorów jest w zakresie niniejszego postępowania?”

**Odpowiedź 2:** Tak, Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 3:** „Jednostka zewnętrzna ma być z górnym czy bocznym wyrzutem? Na schemacie instalacji narysowany jest agregat z bocznym wyrzutem, a podane parametry jednostki zewnętrznej wskazują agregat z górnym wyrzutem marki GREE. Proszę o wyjaśnienie. Dodatkowo w przedmiarze robót mowa jest o systemie wsporczym typu Big Foot, a jest to konstrukcja dla agregatów z górnym wyrzutem powietrza.”

**Odpowiedź 3:** Jednostka zewnętrzna przewidziana jest do lokalizacji na dachu budynku dlatego, wg Zamawiającego nie ma znaczenia kierunek przepływu powietrza przez urządzenie.

#### Telefony:

Centrala: 032 42-91-000

Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272

BGŻ BNP Paribas SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001

**Pytanie 4:** „Ile pięter ma budynek, w którym będzie Montana klimatyzacja?”

**Odpowiedź 4:** Budynek Pawilonu Łózkowego nr 5 posiada 12 kondygnacji nadziemnych.

**Pytanie 5:** „Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w parametrach urządzeń:

*Agregat:*

*w specyfikacji technicznej podano Qgrz. = 37 kW, na schemacie jest 35 kW*

*Proszę o akceptację zastosowania agregatu o wartości Qgrz. = 35 kW*

*Jednostki wewnętrzne:*

*w specyfikacji podano min. Qchl. = 2,8kW, min. Qgrz. = 3,2 kW, karty katalogowe podają wartości nominalne. Proszę o akceptację wartości Q chl. nom = 2,8 kW oraz Qgrz. nom. = 3,2 kW*

**W związku z powyższymi rozbieżnościami prosimy o przesunięcie terminu składania ofert.**

*W załączeniu aktualne karty katalogowe agregatu i jednostek ściennych GREE.”*

*– (Przedłożone przez wykonawcę karty katalogowe pozostają do wiadomości Zamawiającego).*

**Odpowiedź 5:** Zamawiający informuje, że w odniesieniu do agregatu zaakceptuje agregat o mocy grzewczej równej lub większej od 35 kW, natomiast w odniesieniu do jednostki wewnętrznej określona w specyfikacji moc minimalna dotyczy mocy nominalnej urządzeń.

**Pytanie 6:** „Czy do ceny należy doliczyć koszt serwisów gwarancyjnych systemu VRF? Jeżeli tak to jak często mają być wykonywane, 1/2 razy do roku?”

**Odpowiedź 6:** Tak, w ofercie należy ująć te czynności. Czynności należy wykonać nie rzadziej niż raz w roku, chyba że warunki gwarancji zastosowanego urządzenia wymagają częściej.

**Pytanie 7:** „W udostępnionej dokumentacji brakuje projektu instalacji klimatyzacji – plik 1B. Proszę o udostępnienie.”

**Odpowiedź 7:** Zamawiający udostępnił dokument 1B. Załączniki 1.B1 i 1.B.2 stanowiące całość dokumentacji projektowej.

**Pytanie 8:** „W specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w punkcie 5.3 jest informacja, że „Zamontować przewody gazowe i cieczowe klimatyzatorów, i połączyć je ze skraplaczami, która umieszczone będą na ścianie zewnętrznej budynku nr 5” Na rzucie kondygnacji jest informacja, że agregat będzie montowany na dachu. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności”.

**Odpowiedź 8:** Jednostka zewnętrzna systemu klimatyzacyjnego przewidziana jest do montażu na dachu Pawilonu nr 5. Pawilon nr 5 posiada 12 kondygnacji nadziemnych.

**Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert i wnoszenia wadium ustalony do dnia 06.04.2020 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.**